
Krožno križišče
10-1: "PODLUBNIK"
KM 0.0+00, D=40 m
Križišče
10-2: "TRNJE"
KM 0.1+78.41
Križišče
10-3: "VIRLOG"
KM 0.4+43.54
Krožno križišče
10-4: "KAMNITNIK 1"
KM 0.9+56.82, D=40 m
1-1 Deviacija regionalne ceste R2-403
Češnjica - Škofja Loka
L=210 m (120+90); š=6.5 m + hodnik; asfalt
1-2 Deviacija lokalne ceste Trnje
L=100 m; š=5.5 m; asfalt
1-3 Deviacija lokalne ceste Križna gora
L=280 m; š=6.0 m; asfalt
1-4 Deviacija lokalne ceste Virlog
L=236 m; š=4.5/m+ 0.5 m povozne mulde; asfalt
1-4a Mešana površina za pešce in kolesarje
L=117 m, š=2.5 m; asfalt
1-4b Deviacija lokalne ceste
L=60 m; š=4.0 m; asfalt
1-5 Ureditev lokalne ceste
Groharjevo naselje - Pevno
L=300 m; š=6.0 m; asfalt
1-5a Deviacija dostopne ceste
L=327 m; š=4.0 m; asfalt
1-5b Deviacija dostopne ceste
L=215 m; š=4.0 m; asfalt
1-5c Prečna povezava
v podvozu/podhodu
L=75 m; š=4.0 m; asfalt
1-5d Navezava cest Stara Loka
L=66 m; š=5.5 m; asfalt
1-6 Ureditev Ceste talcev
L= 80 m; š=5.5 ; asfalt
povzeto po projektu Provia d.o.o.
št.proj. PR209-PZI, marec2013
1-6a Ureditev dostopne poti
L=160 m; š=3.5 m; asfalt
3-01: Podvoz / podhod
KM 0.9+10.30, L=4.80 m, š=11.09 m, h=3.00m
3-02: Prepust "Pirtarski potok"
KM dev 0.0+40, L=5.70 m, š=8.30 m
7-1: Regulacija "Pirtarski potok"
d=190 m, š=3.5 m (dno)
5-01 Most "VIRLOG"
KM 0.4+63.70 do KM 0.5+30.30
L=66.60 m, š=17.83 - 16.42 m
Oporni zid OZ-01
KM 0.6+50 do KM 0.8+37.22; L=187.00 m
Oporni zid OZ-02
KM 0.8+08.35 do KM 1.1+14.86; L=306.51 m
OZ-03 L=15.0 m, h= 3.0 m
8-1 Pokrit vkop "KAMNITNIK"
KM 1.1+14 do KM 1.1+86, L=72 m; h=6.50m
Preureditev obstoječe javne poti
v kolesarsko pot Kamnitnik
PZI projekt PNG 575-1/12
Navezava na projekt:
Rekonstrukcija ceste Talcev
IDZ, PNG 522/10
oktober 2009
Železniki
Škofja Loka
KR-Lo
Križna gora
Virlog
Pirtarski potok
Kamnitnik
Talci
Ureditev lokalne ceste Groharjevo naselje - Pevno
Ureditev dostopne poti
Ureditev Ceste talcev
Kažejo cest
Kažejo prestavitev plinovoda
Kažejo prestavitev plinovoda
Kažejo cest
Kažejo cest
Kažejo cest