

**PREDLAGATELJ: župan Branko Petre**

---

**Uvrstitev projekta OB139-19-0001 Zunanja ureditev izgradnje vrtca v Frankolovem v Načrt razvojnih programov 2019 – 2022**

---

Občina Vojnik v letošnjem letu nadaljuje s projektom izgradnje vrtca Frankolovo. Za izvedbo gradnje je v fazi postopka javnega naročila, ki bo predvidoma končan konec junija 2019. V kolikor bo postopke zaključen se dela gradnje pričnejo izvajati v mesecu avgustu 2019.

Za nemoteno gradnjo in izvedbo končnega projekta je nujno hkrati izvajati zunanjo ureditev vrtca, ki zajema dovoze, parkirišča z manipulativnimi površinami, komunalno ureditev in vodnogospodarske ureditve.

Dozidava vrtca k OŠ Antona Bezenška Frankolovo je potrebno zagotoviti dostop intervencijskim vozilom in dostavi materiala. Za dostope se ohrani obstoječi priključek iz regionalne ceste, ki omogoča dovoz do objekta obstoječe šole, izvoz pa se spremeni – razširi v uvoz in izvoz na regionalno cesto. Dovožna cesta na južni strani osnove šole in predvidenega prizidka vrtca se razširi za potrebe dvosmernega prometa na širino 5.10 m. Ob razširjeni dovožni cesti se uredi - razširi struga obstoječega neimenovanega potoka po načrtu HIDROSVET d.o.o. št. načrta 026/18. Dovožna cesta bo enostransko opremljena s hodnikom za pešce.

Predvidena interna cesta služi za napajanje vrtca in šole. ob cesti so predvideni 4 vzdolžni parkirni prostori 2.20 m x 6.00 m. Na skrajnem zahodnem delu se nahaja parkirišče s 14 parkinimi prostori. Parkirni prostor za gibalno ovirane osebe bo urejen na obstoječem parkirišču pred osnovno šolo (glej situacijo ureditve).

Priključek na regionalno cesto R2 430, odsek 0281, Višnja vas - Stranice je sprojektiran tako, da je prilagojen obstoječemu stanju, hkrati pa je usklajen IDZ projektom, LINEAL, št. 1519-CES, po katerem bi naj regionalna cesta bila rekonstruirana v prihodnosti (glej situacijo 4a).

Širina predvidene interne ceste je 5,10 m. Cesta je obojestransko obrobnjena z velikimi cestnimi robniki 15/25/100 cm. Horizontalni elementi ceste in obračališče so projektirani za merodajno vozilo - dvoosni kamion za potrebe SIMBIO (odvoz odpadkov) in intervencijsko vozilo. Obračanje vozil

vključno z vozilom za odvoz odpadkov je omogočeno preko predvidenega mini krožišča, ki ima premer 7.75 m.

Ureditev dovozne ceste oz. razširitev je predvidena čez območje struge obstoječega potoka, zato je potrebna prestavitev struge (zamik struge v desno brežino - dol vodno), zamenjava prepusta pod cesto, ki bo zagotavljal zadostno prevodnost in ureditev ter poglobitev struge potoka, ki bo zagotavljala prevodnost in poplavno varnost celotnega območja od iztoka v Tesnico in na celotnem gorvodnem območju na katerem so predvidene vse opisane ureditve.

Predvidena je zamenjava obstoječega prepusta premera 600 mm na vtoku v Tesnico, s prepustom premera 1000 mm, ki zagotavlja ustrezno prevodnost skupaj z gorvodno ureditvijo korita ( predvidena širina dna 0.80 m, globina korita 1.20 m, naklon brežin korita 3:1).

Za potrebe omenjene ureditve je izveden Hidrološko - hidravlični načrt z naslovom "Ureditev odvodnje potoka", ki ga je izdelalo podjetje HIDROSVET d.o.o., št. načrta 26/18 in je sestavni del tega projekta.

Večja zemeljska dela predstavlja izkop za ureditev potoka, del predvidene dovozne ceste in parkirišča, kjer je niveleta vkopana cca od 1.00m do 2.00 m. Ostale izkope predstavlja izkop humusa v debelini cca 0,20 -0,30 m in obstoječega terena do globine cca 0,60 m do 0,70 m za potrebe zunanje ureditve objekta.

Utrjene površine ceste bodo urejene v finalnem tlaku z dvoslojnim asfaltom. Hodnik za pešce bo utrjen z enoslojnim asfaltom. Cestišče bo obrobjeno z betonskimi robniki dimenzij 15/25/100, položenimi v betonski temelj C16/20. Na mestu obeh prehodov za pešce se robniki položijo kot pogreznjeni robniki, prav tako na mestu mini krožišča kjer je predviden uvoz za dostavno vozilo sekancev in parkirni prostor za invalide.

Na območju novogradnje poteka obstoječe glavno medkrajevno bakreno in optično telekomunikacijsko omrežje Telekom Slovenije d.d.. Obstoječa kabelska kanalizacija se v času gradnje zaščiti na mestu gradbenih posegov. Skladu s projektnimi pogoji se del obstoječih telekomovih vodov prestavi. Predvidena nova (prestavljena) kabelska kanalizacija je iz PVC cevi premera 2 x125 mm ter PeHD cevi premera 2 x 50 mm ter vmesni jaški 120/120 cm skladno z izdanimi projektnimi pogoji in sestankom z g. Žolnir iz dne 12.04.2019.

Povzeto po projektu št. 002/2019 naziv: Vrtec Frankolovo – zunanja ureditev, Milan Šetina, dipl.inž.grad.

Sredstva za izvedbo projekta »Zunanja ureditev izgradnje vrtca v Frankolovem« (priloga), ki se vključi v Načrt razvojnih programov 2019 – 2022, se zagotovijo iz sredstev na računu občine na dan 31.12.2018 (1.358.990 EUR) z rebalansom, ki bo v septembru 2019. Sredstva v letu 2019 se planirajo na proračunski postavki 4030951 – investicija Vrtec Frankolovo v višini 153.000 EUR.

V skladu s tretjim odstavkom 7. člena Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 67/2018) se novi projekt uvrsti v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

Občinskemu svetu Občine Vojnik predlagamo naslednji

#### SKLEP:

**Občinski svet Občine Vojnik na svoji 6. seji, dne 20.6.2019, potrdi uvrstitev projekta OB139-19-0001 Zunanja ureditev izgradnje vrtca v Frankolovem v Načrt razvojnih programov 2019 – 2022, ki je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2019. Sredstva v letu 2019 se zagotovijo na proračunski postavki 4030951 – investicija Vrtec Frankolovo v višini 153.000 EUR iz sredstev na računu občine na dan 31.12.2018, kar se vključi v celoten rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2019.**

Pripravili:

Vesna Poteko

Irena Špegel Jovan

*Poteko*  
*Špegel Jovan*



Župan Občine Vojnik  
Branko Petre

*p.p. Škalec*

### Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Projekt: <b>OB139-19-0001</b>		Zunanja ureditev izgradnje vrtca v Frankolovem		Tip skrbnika projekta: <b>Občina</b>		Vrsta projekta: <b>INVG</b>	
Dolgi naziv projekta:		Nosilni podprogram: 19029001		Vrtci		Status projekta: <b>V pripravi</b>	
<b>ATRIBUTI</b>		<b>Začetek financiranja:</b>		Lokacijska informacija:		Pridobitev uporabnega dovoljenja:	
<b>PROJEKTA</b>		<b>Konec financiranja:</b>		Potrditve investicijskega programa (IP):		Končni obračun:	
Dokument identifikacije projekta (DIP):		01.10.2019		Gradbeno dovoljenje (GD):		Prenosa med osnovna sredstva:	
Predinvesticijska zasnova (PIZ):		31.12.2020		Začetek del:		Predaja v uporabo:	
Lokacijski načrt (LN):				Novelacija investicijskega programa:		Zaključek programa:	
<p>Namenj in cilj: Ta projekt se navezuje na izvedbo projekta OB139-14-0014 IZGRADNJA VRTCA FRANKOLOVO. Naveden projekt zajema: zunanjo ureditev, ureditev struge, prepusta in vtičnega jaška, javno razsvetljavo ter zemeljska dela za zunanje igrišče. Projekt zunanje ureditve vrtca obravnava dovolj, parkirišče z manipulativnimi površinami, komunalno ureditev in vodnogospodarske ureditve. Projekt zunanje ureditve zajema dovolj do prizidka vrtca, obračalnice, parkirne prostore za osebna vozila in napajanje ter vzdrževanje objekta. Dovožna cesta se razširi za potrebe dvosmernega prometa in bo enostransko opremljena s hodnikom za pešce. Ob razširjeni dovozni cesti se uredi - razširi struga obstoječega potoka po načrtu HIDROSVET-a. Ureditev dovozne ceste oz. razširitev je predvidena čez območje struge obstoječega potoka, zato je potrebna prestavitve struge, zamenjava prepusta pod cesto (zagotavljanje poplavitve varnosti). Za potrebe odvodnjavanja odpadnih meteornih voda se predvidi nova meteorna kanalizacija ter za potrebe zmanjševanja odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oz. v vodotok, se za odvajanje odpadnih voda s streh in povoznih površin predvidi zadrževalni bazen. Vključena je tudi prestavitve vodovodnega jaška in trase vodovodne kanalizacije ter ureditev javne razsvetljave.</p>							
<p>Stanje projekta: Gradbeno dovoljenje za izgradnjo objekta vrtca v Frankolovem je že pridobljeno. Občina Vojnik je za predvideno pozidavo mnenje o skladnosti s prostorskimi akti: "Poseg DGD projektne dokumentacije za izdajo gradbenega dovoljenja je skladen z Občinskimi prostorskimi načrtom Občine Vojnik". Pridobljena je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za zunanjo ureditev.</p>							
<b>VREDNOSTI</b>		<b>Vrednosti projekta iz dinamike financiranja:</b>		<b>Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:</b>		Opomba:	
Vrednost proračunskih virov (1):		398.000,00		Vrednost proračunskih virov (1):		398.000,00	
Vrednost ostalih virov (2):		0,00		Vrednost ostalih virov (2):		0,00	
Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):		398.000,00		Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):		398.000,00	
<b>PROJEKTA</b>				Vrednost projekta skupaj vpisana:		398.000,00	
<b>Dinamika financiranja:</b>							
LETO/VIR/VRSTA/PP, Partner							
<b>2019</b>							
<b>Proračunski viri</b>							
<b>Lasna proračunska sredstva</b>							
4030951 - investicija Vrtec Frankolovo		420401 - Novogradnje		Odgovorna oseba:		Branko Petre	
4030951 - investicija Vrtec Frankolovo		420801 - Investicijski nadzor		Kontaktna oseba:		Vesna Poteko	
				Elektronska pošta:			
				Tel. kontakt. osebe:			
<b>2020</b>							
<b>Proračunski viri</b>							
<b>Lasna proračunska sredstva</b>							
4030951 - investicija Vrtec Frankolovo		420401 - Novogradnje		Vrednost projekta skupaj vpisana:		245.000,00	
4030951 - investicija Vrtec Frankolovo		420801 - Investicijski nadzor				245.000,00	
						240.000,00	
						5.000,00	
<b>Skupaj vsi viri po vseh letih</b>							
						<b>398.000,00</b>	