

<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Voziščne konstrukcije</b>			<b>19.569,29</b>
<b>1.1</b>	<b>1</b>	<b>Dvorišče pred stavbo vključno z cesto</b>			<b>9.146,39</b>
1.1.1	1	Široki zemeljski izkop v globini 50 cm z odvozom in planiranjem na lokaciji	114,50 m3	9,37	1.072,87
1.1.2	2	Rušenje asfalta z odvozom v trajno deponijo	13,00 m2	7,63	99,19
1.1.3	3	Izdelava slika na obstoječi asfalt	7,00 m	8,00	56,00
1.1.4	4	Polaganje betonskih robnikov okrog drevesa	12,00 m	21,37	256,44
1.1.5	5	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoz v debelini 30 cm	68,70 m3	26,28	1.805,44
1.1.6	6	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona v debelini 20 cm	45,80 m3	27,82	1.274,16
1.1.7	7	Fino planiranje pred asfaltiranjem	229,00 m2	2,12	485,48
1.1.8	8	Izdelava obrabne plasti AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 6 cm	229,00 m2	<u>17,89</u>	4.096,81
<b>1.2</b>	<b>2</b>	<b>Dvorišče pred drugo stavbo vključno z cesto</b>			<b>5.464,31</b>
1.2.1	1	Široki zemeljski izkop v globini 50 cm z odvozom in planiranjem na lokaciji	71,00 m3	9,37	665,27
1.2.2	2	Izdelava slika na obstoječi asfalt	6,00 m	8,00	48,00
1.2.3	3	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoz v debelini 30 cm	42,60 m3	26,28	1.119,53
1.2.4	4	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona v debelini 20 cm	28,40 m3	27,82	790,09
1.2.5	5	Fino planiranje pred asfaltiranjem	142,00 m2	2,12	301,04
1.2.6	6	Izdelava obrabne plasti AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 6 cm	142,00 m2	17,89	2.540,38
<b>1.3</b>	<b>3</b>	<b>Cesta do rampe</b>			<b>4.958,59</b>
1.3.1	1	Široki zemeljski izkop v globini 50 cm z odvozom in planiranjem na lokaciji	65,00 m3	9,37	609,05
1.3.2	2	Izdelava nevezane nosilne plasti gramoz v debelini 30 cm	39,00 m3	26,28	1.024,92
1.3.3	3	Izdelava nevezane nosilne plasti tampona v debelini 20 cm	26,00 m3	27,82	723,32
1.3.4	4	Fino planiranje pred asfaltiranjem	130,00 m2	2,12	275,60
1.3.5	5	Izdelava obrabne plasti AC 11 surf B70/100 A4 v debelini 6 cm	130,00 m2	17,89	2.325,70

**POMGRAD** 47  
 POMGRAD d.d.  
 Bakovska ulica 31 9000 Murska Sobota