Izračun finančnega jamstva po zaprtju odlagališča Neža			
Površina prekrivnega sloja odlagališča	21469		
Investicijski stroški zapiranja odlagališča			
oblikovanje gornje plasti telesa odlagališča	0,00	€/m2	0,00
nanašanje izravnalne plasti	0,00	€/m2	0,00
plast za odplinjevanje	0,00	€/m2	0,00
mineralna tesnilna plast	0,00	€/m2	0,00
drenažni sloj	0,00	€/m2	0,00
ločilna plast zemljine nad drenažnim slojem	0,00	€/m2	0,00
rekultivacijska plast	0,00	€/m2	0,00
ozelenitev	0,00	€/m2	0,00
inženiring, pavšal	0,00	€/m2	0,00
Investicijski stroški zapiranja odlagališča skupaj (F_{inv})	0,00	0	0,00
Obratovalni stroški v času zapiranja odlagališča			
odvajanje in obdelava izcedne vode (ČN je izven območja odlagališča)	0,00	€/m2	0,00
obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode	0,00	€/leto	0,00
obratovalni monitoring stanja površinske vode	0,00	€/leto	0,00
obratovalni monitoring padavinskih voda iz pokritega odlagališča	0,00	€/leto	0,00
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak	0,00	€/leto	0,00
obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode	0,00	€/leto	0,00
Obratovalni stroški v času zapiranja odlagališča skupaj (F_{obrat})			0,00
Stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča			
odvajanje in obdelava izcedne vode (ČN je na območju odlagališča)	0,00	€/m2	0,00
odvajanje in obdelava izcedne vode (ČN je izven območja odlagališča)	80,00	€/m2	1.717.520,00
stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode	4,05	€/m2	86.949,45
vzdrževalni stroški odplinjevanja odlagališča za celotno obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča	0,00	€/m2	0,00
obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode med izvajanjem ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča	850,00	€/leto	25.500,00
obratovalni monitoring stanja površinske vode	0	€/leto	0,00
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak	600,00	€/leto	18.000,00
obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode	0,00	€/leto	0,00
obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode iz pokritega dela odlagališča	0,00	€/leto	0,00
celotni strošek vzdrževanja rekultivacijske plasti	0,90	€/m2	19.322,10
zagotavljanje meteoroloških podatkov	0,00	€leto	0,00
Nadzor stabilnosti telesa odlagališča	0,00	€/leto	0,00
Stroški izdelave dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča glede vzorčenja podzemne vode	0,00	€/leto	0,00
Drugi nepredvideni obratovalni stroški	3250,00	€/leto	97.500,00
Stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča skupaj (F_{ukrep})	brez ČN		1.964.791,55

65.493,05 EUR/leto stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča

F_{inv}			0,00
F_{obrat}			0,00
F_{ukrepi}			1.964.791,55
$F = F_{inv} + F_{obrat} + F_{ukrepi}$			1.964.791,55

3,50%

Investicijski stroški zapiranja (F_{inv})		0,00
Stroški v času zapiranja - 3 leta (F_{obrat})		0,00
Stroški ukrepov po zaprtju odlagališča - 30 let (F_{ukrep})		1.246.710,47
višina finančnega jamstva, ki ga je potrebno zagotoviti ob zaprtju F_M		1.246.710,47

Leta po zaprtju	Letni stroški ukrepov - F ukrepi varstva okolja	Diskontni faktor (3,5%)	Diskontirani F ukrepov varstva okolja po letih	GARANCIJA SAMO IZ NASLOVA F UKREPI PO LETIH	
0					
1	65.493,05	1,000000	65.493,05	1.964.791,55	1.964.792
2	65.493,05	0,966184	63.278,31	1.899.298,50	1.899.298
3	65.493,05	0,933511	61.138,46	1.833.805,45	1.836.020
4	65.493,05	0,901943	59.070,98	1.768.312,40	1.774.882
5	65.493,05	0,871442	57.073,41	1.702.819,34	1.715.811
6	65.493,05	0,841973	55.143,39	1.637.326,29	1.658.737
7	65.493,05	0,813501	53.278,64	1.571.833,24	1.603.594
8	65.493,05	0,785991	51.476,95	1.506.340,19	1.550.315
9	65.493,05	0,759412	49.736,18	1.440.847,14	1.498.838
10	65.493,05	0,733731	48.054,28	1.375.354,09	1.449.102
11	65.493,05	0,708919	46.429,26	1.309.861,03	1.401.048
12	65.493,05	0,684946	44.859,19	1.244.367,98	1.354.619
13	65.493,05	0,661783	43.342,21	1.178.874,93	1.309.759
14	65.493,05	0,639404	41.876,53	1.113.381,88	1.266.417
15	65.493,05	0,617782	40.460,41	1.047.888,83	1.224.541
16	65.493,05	0,596891	39.092,19	982.395,78	1.184.080
17	65.493,05	0,576706	37.770,23	916.902,72	1.144.988
18	65.493,05	0,557204	36.492,98	851.409,67	1.107.218
19	65.493,05	0,538361	35.258,91	785.916,62	1.070.725
20	65.493,05	0,520156	34.066,58	720.423,57	1.035.466
21	65.493,05	0,502566	32.914,57	654.930,52	1.001.399
22	65.493,05	0,485571	31.801,52	589.437,47	968.485
23	65.493,05	0,469151	30.726,11	523.944,41	936.683
24	65.493,05	0,453286	29.687,06	458.451,36	905.957
25	65.493,05	0,437957	28.683,15	392.958,31	876.270
26	65.493,05	0,423147	27.713,19	327.465,26	847.587
27	65.493,05	0,408838	26.776,03	261.972,21	819.874
28	65.493,05	0,395012	25.870,56	196.479,16	793.098
29	65.493,05	0,381654	24.995,71	130.986,10	767.227
30	65.493,05	0,368748	24.150,44	65.493,05	742.232
	1.964.791,55		1.246.710,47		