



JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
Litjska cesta 263, 1261 Ljubljana-Dobrunje, Slovenija
Tel.: +386 1 5863 600, + 386 1 5429 414
Fax.: +386 1 5429 400
E-mail: info@jr-lj.si
Web: <http://www.jr-lj.si>



OBČINA TRBOVLJE

**PLAN OBNOVE IN VZDRŽEVANJA JAVNE
RAZSVETLJAVE ZA LETO 2014**

Ljubljana, januar 2014

Program izvajanja javne službe je pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, postavitve in vzdrževanje javne razsvetljave):

VSEBINA:

1. Obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije.
2. Cene storitev za dela po planu, vključno z deli, potrebnimi na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007).
3. Obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom.
4. Obseg in stroški zamenjave uničenih in poškodovanih delov.
5. Predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave (investicije) in potrebnih sredstev za te namene.
6. Izredna vzdrževalna dela in dela, ki presegajo standarde se izvedejo na pisno zahtevo koncedenta, z usklajenim rokom izvedbe in ceno.
7. Navedba mest predvidenih za raznovrstne okrasitve ter čas trajanja okrasitve.
8. Izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi.
9. Pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh.
10. Zavrnitve uporabnikov storitev.
11. Oddaje poslov podizvajalcem.
12. Spremembe v podjetju koncesionarja.
13. Škodni dogodki.
14. Spremenjeni pogoji izvajanja koncesijske pogodbe.
15. Koriščenje zavarovanj.
16. Ostale okoliščine, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

1. Obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije

V letih 2010 in 2011 je bila na območju občine Trbovlje že izvedena sanacija javne razsvetljave:

Pregled stanja december 2013:

Skupna ocena priključne moči pred in po sanaciji:

Skupna priključna moč pred sanacijo (kW):	361,7	
Skupna priključna moč po sanaciji (kW):	177,30	
Razlika (kW):	184,40	49,00%
Skupna priključna moč po sanaciji z novimi, dodatnimi priključenimi svetilkami v letih 2011, 2012 in 2013 (kW):	191,05	

Število svetilk pred menjavo, torej pred obnovo je znašalo 1747 kosov. Po menjavi je bila ta številka 1740 kosov. Število svetilk po menjavi se je zmanjšalo zaradi odstranitve nekaterih svetilk, ki niso osvetljevale javnih površin in so bile v tem kontekstu nepotrebne.

V letu 2011 je bilo priključenih dodatnih 13 svetilk, v letu 2012, 44 novih svetilk in v letu 2013 še 91 dodatnih novih svetilk.

Skupno število konec leta 2013 znaša 1888 svetilk

Ugotavljamo, da vse svetilke na področju občine Trbovlje ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Primerjava porabljene električne energije v letu 2013 z referenčno porabo pred obnovo:

V letu 2013 je bila poraba električne energije za javno razsvetlavo v občini Trbovlje **681.541 kWh**, kar znaša 38% referenčne porabe pred obnovo. Leto pred tem je ta odstotek znašal 41%.

1.1. ZAMENJAVA PROSTOZRAČNIH VODOV

V sklopu obnove so bili na posameznih odsekih, kjer je bilo to potrebno zamenjani tudi prostozačni vodi in nadomeščeni z SKS vodniki. Obnova je bila zaključena leta 2011.

1.3. ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA DROGOV

V sklopu obnove razsvetljave je bila izvedena – kjer je bilo potrebno - tudi prilagoditev kandelabrov in konzol. Na mestih, kjer je bila potrebna prilagoditev, je bila izvedena tudi antikorozijska zaščita.

V letu 2012 smo zaključili z barvanjem drogov javne razsvetljave. V letu 2013 nismo izvajali barvanja drogov. Zaradi tega bi bilo smiselno v tem letu postoriti kaj tudi na tem področju.

1.4. UREDITEV PRIŽIGALIŠČ

Obstoječa prižigališča se povečini nahajajo v objektih, ki so vzdrževalcem težko dostopna.

Izvedena so prižigališča – skladno s pogodbenimi določili.

2. Cene storitev za dela po planu, vključno z deli, potrebnimi na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007)

Cene storitev se obračunavajo po potrjenem ceniku, ki je priloga koncesijski pogodbi. Cenik se v letu 2013 ni spreminjal.

3. Obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom

V letu 2013 je bil strošek rednega vzdrževanja 41.766,52 EUR + DDV.

4. Obseg in stroški zamenjave uničenih in poškodovanih delov

Obseg opreme, ki se poškoduje ali uniči je odvisen od naključnih dogodkov in ni predmet planiranja.

5. Predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave (investicije) in potrebnih sredstev za te namene

V programu občine Trbovlje za leto 2014 je predvidena izvedba razsvetljave na naslednjih področjih:

Plan gradnje javne razsvetljave v občini Trbovlje 2014

Vrednost v
EUR

Lokacija	
Dobovec 37 – proti smučišču	5.000,00
Nasipi 2 – 3 in proti glavni cesti - dokončanje	4.000,00
Gabrsko 47 - 57	1.500,00
Retje delni pričetek	13.500,00
SKUPAJ	24.000,00

Planirana sredstva v proračunu za leto 2014 so v višini 10.000,00 EUR, v primeru ne zagotovitve zadostnih sredstev v proračunu se bo zmanjšal obseg izvedbe.

V proračunu za leto 2014 je zagotovljena tudi obnova javne razsvetljave na odseku Križišče Kamnikar – Zdravstveni dom Trbovlje v sklopu Prenove mestne ulice Kešetovo-Rudarska v vrednosti 44.000,00 EUR.

CENE NE VSEBUJEJO DDV.

6. Izredna vzdrževalna dela in dela, ki presegajo standarde - se izvedejo na pisno zahtevo koncedenta, z usklajenim rokom izvedbe in ceno.

7. Navedba mest predvidenih za raznovrstne okrasitve ter čas trajanja okrasitve

LOKACIJE NOVOLETNA OKRASITEV		2014
Okraski		
Most + križišče Lafarge	Rože	12 kos
Lrižišče Bevško	Smrekice	3 kos
Od Hoferja do Lodla	Rože	8 kos
Nasproti Petrola	Rože	2 kos

Od trgovine TUŠ + rondo	Šopek	17 kos
Rondo	Zvezdice	38 kos
Od Rondoja do Špara	Snežinke	10 kos
Narodni dom	Rože	2 kos
Od občine do parka	rože	15 kos
Nasproti bazena	Šopek	2 kos
Park	Šopek	7 kos
Napis	Šopek	1 kos
Obrtniška ulica	Šopek	11kos
Savinjska od Merkurja do semaforja	Rože	16 kos
Savinjska od semaforja proti Malgaju	Šopek	3 kos
Savinjska od semaforja proti Malgaju	Snežinka	1 kos
Od dimnika do zdravstvenega doma	Repatica	3 kos
Od dimnika do zdravstvenega doma	Snežinka	4 kos
Od dimnika do zdravstvenega doma	Smrekica	1 kos
Rudarska ulica	Šopki	10 kos
Cesta 1. junija	Šopki	26 kos
Vrtec Barbara	Jelenčki	4 kos
Vrtec Barbara	Smrekice	2 kos
Mikro girlande 12m		
Trgovina košarica	pikice	15 kos

Nasproti Mercatorja	pikice	15 kos
Lovski dom	pikice	15 kos
Park	pikice	240 kos
Sallumunes – mala drevesa	pikice	30 kos
Sallumunes – mala drevesa	zavese	7 kos
Samoline obok	mreža	4 kos
Dom svobode	mreža	2 kos
Vrtec Barbara	pikice	25 kos
Narodni dom (vrbe)	pikice	60 kos
Narodni dom (grmovje)	zavese	7 kos
Narodni dom (grmovje)	pikice	20 kos
Nasproti Spara	pikice	15 kos
Zdravstveni dom (borovec)	pikice	20 kos
Vrtec Pikapolonica (smreka)	pikice	20 kos
Vrtec novi dom (smreka)	pikice	20 kos
LED girlande 12m		
Drevesa v rondoju		80 kos
Občina (drevesa)		70 kos
Cesta 1 junija (optika - drevo)		10 kos
Cesta 1 junija (drevesa - muzej)		10 kos
Cesta 1 junija (pri Narodnem domu)		100 kos
Cesta 1 junija (borovec pri banki)		20 kos
Montaža novega filtra na reflektorju		2 kos

Popravilo svetlobne LED cevi		20 m
Gabrsko – mimo Malgaja	zvezdice	15 kos

8. Izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi

Pri izpolnjevanju obveznosti skladno s pogodbo ni večjih težav, ev. Nejasnosti se tekoče rešujejo s strokovnimi službami občine.

9. Pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh

V letu 2013 ni bilo pritožb uporabnikov, morebitne pritožbe v letu 2014 bomo obravnavali skupaj s predstavniki občine Trbovlje.

10. Zavrnitve uporabnikov storitev

V letu 2013 ni bilo zavrnitev uporabnikov, morebitne zavrnitve v letu 2014 bomo obravnavali skupaj s predstavniki občine Trbovlje.

11. Oddaja poslov podizvajalcem

Zaradi prisotnosti na področju Trbovelj in zagotavljanja hitrega odziva manjša vzdrževalna kot podizvajalec družbe Javna razsvetljava d.d. opravlja družba EIMD d.o.o.

Sodelovanje predvidevamo tudi v letu 2014.

12. Spremembe v podjetju koncesionarja

V letu 2014 ne pričakujemo sprememb v družbi koncesionarja.

13.Škodni dogodki

Odprava in obravnava škodnih dogodkov poteka v sodelovanju z občino Trbovlje.

14.Spremenjenih pogojev izvajanja koncesijske pogodbe

Ne pričakujemo sprememb.

15.Koriščenje zavarovanj

Zavarovanja se bodo koristila skladno z ev. nastalimi primeri.

16.Ostale okoliščine, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

Na podlagi podatkov v januarju 2014 ne pričakujemo sprememb okoliščin za izvajanje koncesijske pogodbe.

Glavni izvršni direktor:

Stanko Furlan